

Kosztorys ofertowy

	J.m.	ilość	Cena	Wartość
Poz. 1 Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas remontu przy całkowitym zamknięciu mostu dla ruchu	kpl	1.0000		
Poz. 2 Podniesienie mostu na pontonach w celu umożliwienia wykonania przyczółków żelbetowych wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej z możliwością zablokowania.	kpl	1.0000		
Poz. 3 Koszty związane z obniżeniem zwierciadła wody o około 0,5 m. Należy przewidzieć ewentualne wyłączenie na czas robót elektrowni wodnej	kpl	1.0000		
Poz. 4 Rozebranie oczepów drewnianych - wykon."z wody" (ze środka pływającego)	m3	4.0100		
Poz. 5 Obcięcie pali drewnianych o średnicy 30 cm	szt	32.0000		
Poz. 6 Obcięcie pali skrzydełkowych fi 25	szt	10.0000		
Poz. 7 Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III	m3	39.0000		
Poz. 8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-III, samochód do 5t, spycharka gąsienicowa 74kW- wykonanie nasypów.	m3	39.0000		
Poz. 9 Umocnienie skrzydełek. Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6m w gruncie kat. I-II, ścianka z grodzic stalowych Gz-4 długości L=6,0 m	m	10.0000		
Poz. 10 Wykonanie deskowań przyczółków i oczepów skrzydełkowych	m2	66.7200		
Poz. 11 Przygotowanie zbrojenia na budowie- pręty o średnicy 12-16 mm	t	2.2000		
Poz. 12 Montaż zbrojenia	t	2.2000		
Poz. 13 Betonowanie oczepów skrzydełkowych.	m3	4.8000		
Poz. 14 Zabetonowanie przyczółków betonem B30 metodą Contractor	m3	30.0000		
Poz. 15 Oczyszczenie i zabezpieczenia antykorozyjne łożysk (łożyska z odzysku)	szt	10.0000		

Poz. 16 Montaż łożysk .	szt	10.0000		
Poz. 17 Opuszczanie konstrukcji mostu na łożyska wraz z demontażem rusztowań	kpl	1.0000		
Poz. 18 Wykonanie nawierzchni żwirowej na dojazdach	m2	42.0000		
Poz. 19 Rozebranie chodnika z drewna impregnowanego wraz z podkładkami	m3	1.7700		
Poz. 20 Wykonanie chodnika.	m3	1.7700		
Poz. 21 Wykonanie osłon zabezpieczających powierzchnię rzeki i terenu na czas wykonywania oczyszczania strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych.	m2	120.0000		
Poz. 22 Czyszczenie do stopnia Sa 2 1/2 (strumieniowo-ścierne) konstrukcji stalowej; stan wyjściowy powierzchni D	m2	174.2000		
Poz. 23 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych, grubość powłoki 250 µm	m2	174.2000		
Poz. 24 Czyszczenie do stopnia Sa 2 1/2 konstrukcji kratowych; stan wyjściowy powierzchni D	m2	38.9400		
Poz. 25 Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy stalowych zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym, grubość powłoki 250 µm	m2	38.9400		
Poz. 26 Naprawa spękań asfaltu lanego na powierzchni mostu oraz odbudowa nawierzchni w rejonie dylatacji	m	72.0000		
Poz. 27 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grys kamienny frakcji 5-8; ilość kruszywa 8dm ³ /m ²	m2	96.0000		