

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
			Nazwa			Ilość
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	4,405		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 16-25cm wraz z utylizacją karczwy	szt	3		
3		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy >76cm wraz z utylizacją karczwy	szt	1		
4		Ręczne ścinanie krzaków z karczowaniem i utylizacją	ha	2,11		
5		Karczowanie pni śr. 26-35cm z utylizacją karczwy	szt	100,00		
6		Karczowanie pni śr. 36-45cm z utylizacją karczwy	szt	70,00		
	01.02.02.	USUNIECIE WARSTWY HUMUSU				
7		Usunięcie warstwy humusu grubości 20cm	m2	16 416,00		
8		Odwiezienie nadmiaru humusu poza granice robót ziemnych	m3	2 056,90		
	01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG				
9		Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego gr. 15cm wraz z utylizacją gruzu	m2	25,50		
10		Rozbiórka nawierzchni z brukowc gr. 16-20cm	m2	782,50		
11		Rozbiórka krawężników betonowych 20x30cm wraz z utylizacją gruzu	m	280,40		
12		Rozbiórka ogrodzeń z siatki na linkach	m	98,00		
13		Rozbiórka ogrodzeń drewnianych	m	82,00		
14		Rozbiórka części przelotowych przepustów z rur betonowych śr. 1,20m	m	25,00		
15		Rozbiórka ścianek czołowych przepustu i przyczółka mostu wraz z utylizacją gruzu.	m3	35,27		
16		Rozbiórka poręczy mostowych z profili stalowych zamkniętych z odwiezieniem do Olecka	Mg	0,23		
17		Rozbiórka pomostu drewnianego i poprzecznic z odwiezieniem drewna do Olecka	m3	5,66		
18		Rozbiórka ustroju nosnego mostu z belek walcowanych dwuteowych PN 320	Mg	2,45		
19		Zdjęcie tablic znaków	szt	11,00		
20		Rozbiórka słupków do znaków z rur stalowych	szt	11,00		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911N i odcinka drogi powiatowej Nr 1913N w m. Szeszki

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
21		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z przewiezieniem gruntu na nasypy	m3	2 655,80		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
22		Nasypy z gruntu pozyskanego z wykopów wraz z formowaniem , zagęszczeniem i plantowaniem	m3	2 655,80		
23		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem i kosztami pozyskania	m3	3 518,10		
	03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG				
	03.01.02	PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY SPIRALNIE KARBOWANEJ				
24		Wykopy na odkład pod przepusty z wbudowaniem gruntu w nasyp wokół przepustu	m3	422,48		
25		Separacja podłoża z geowłókniny PP o gramaturze >200g/m2	m2	120,00		
26		Wzmocnienie podłoża /fundametu przepustu geowłókniną wzmocnioną siatką szklaną	m2	75,00		
27		Wykonanie części przelotowej przepustu łukowo-kołowego z blachy spiralnie karbowanej gr. 3,5mm z dodatkową powłoką o świetle 3,17x2,06m	m	15,00		
28		Wykonanie części przelotowej przepustu łukowo-kołowego z blachy spiralnie karbowanej gr. 2,5mm z dodatkową powłoką o świetle 1,65x1,38m	m	14,50		
29		Wykonanie murków czołowych z betonu cementowego C16/20 na zakończeniach przepustu	m3	4,14		
30		Umocnienie skarp korpusu drogowego na wlocie i wylocie przepustów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	57,30		
31		Umocnienie dna i skarp cieków materacami gabionowymi grubosci 15cm po stronie dopływu i odpływu	m3	3,56		
	03.01.02.a	PRZEPUSTY KOŁOWE Z RUR HDPE				
32		Część przelotowa przepustu d=0,8m z rur HDPE wraz z wykopem , ławą i zasypką	m	14,26		
33		Umocnienie skarp korpusu i rowu melioracyjnego brukiem z zamuleniem spoin zaprawą cem.	m2	11,00		
34		Odmulenie cieków melioracyjnych na wlocie i wylocie do projektowanych rzędnych z rozplantowaniem urobku wzdłuż cieków	m3	19,30		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01.	KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
35		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	3 918,60		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
36		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	21 693,81		
37		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm	m2	930,00		
38		Wyrównanie podbudowy mieszanką 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm .	m3	452,26		
	04.06.01	PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO				
39		Podbudowa gr. 22cm z betonu C16/20 na zatokach autobusowych	m2	187,60		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
40		Podbudowa z chudego betonu grubosci 15cm na wjazdach bramowych przez chodnik	m2	145,40		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
41		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	23 592,35		
	04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO				
42		Podbudowa z asfaltobetonu AC P20 50/70 grubosci 7cm	m2	23 301,00		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
43		Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 grubości 5cm	m2	22 819,55		
44		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 W50/70 grubości 4cm	m2	867,60		
45		Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 S50/70 grubości 4cm	m2	867,60		
	05.03.23a	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
46		Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm	m2	187,60		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01.	UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW				
47		Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 5cm z obsianiem nasionami traw	m2	12 262,80		
48		Brukowanie skarp korpusu drogowego na wlocie i wylocie p[rzepustów pod zjazdami	m2	14,00		
49		Uzupełnienie poboczy warstwą mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.8cm	m2	8 346,80		
	D.06.02.01.	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI				
50		Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE średnicy 40cm	m	84,00		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG				
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
51		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni na przejściach dla pieszych	m2	48,00		
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
52		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	49,00		
53		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt	34,00		
54		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy II	szt	10,00		
55		Znaki pionowe - drogowaskazy jednoramienne	szt	4,00		
56		Tabliczki do znaków	szt	7,00		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	07.05.01	BARIERY STALOWE OCHRONNE				
57		Bariery stalowe jednostronne SP-09/4	m	116,00		
	07.06.01	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY				
58		Porecze ochronne z giętych elementów rurowych "typ olsztyński"	m	6,00		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWEŹNIKI BETONOWE				
59		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	684,60		
	08.02.02	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ				
60		Chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piakowej gr.5cm	m2	718,40		
	08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE				
61		Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej i oporem	m	568,20		
	08.04.01	WJAZY I WYJAZDY DO BRAM				
62		Wjazdy do bram z brukowej kostki betonowej br 8cm /kolor antracyt/ na podsypce cem piask	m2	145,40		
	09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
	08.01.01	ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW				
63		Wykonanie trawników z obsianiem nasionami traw i pielęgnacją	m2	148,50		
	10.00.00	PRZEBUDOWA KOLIZJI INFRASTRUKTURY OBCEJ				
	10.01.00	PRZEBUDOWA URZADZEŃ ENERGETYCZNYCH				
64		Przestawienie (wymiana) słupa narożnego linii eNN wg przedmiaru	kpl	1,00		
	10.01.00	PRZEBUDOWA URZADZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH				
65		Przestawienie słupka rozdzielczego telekomunikacyjnego - wg proj branżowego	kpl	1,00		
66		Zabzpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami osłonowymi dwudzielnymi HDPE-D 110	m	10,00		
		WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM				
		PODATEK VAT (23%)				
		WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM				