

KOSZTORYS OFERTOWY NR 2

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU "ZAMEK" - (BUDYNEK WPISANY DO REJ. ZABYTKÓW)
ADRES INWESTYCJI : Plac Zamkowy 3, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 429/16
INWESTOR : Zespół Szkół Technicznych w Olecku
ADRES INWESTORA : Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko
DATA OPRACOWANIA : 2020-01-09

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-01-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT KRAT OKIENNYCH				
1	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - kraty okienne	m ²	99.99		
2	KNR 19-01 d.1 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat z prętów prostych	m ²	99.99		
		Razem: REMONT KRAT OKIENNYCH				
2		REMONT OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNOWANIA				
3	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku (obróbka podrynnowa i nadrynnowa)	m ²	68.42		
4	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	77.65		
5	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	77.08		
6	KNR 4-01 d.2 0508-03	Rozbiórka pasa dachówki do montażu nowych obróbek nadrynnowych	m ²	32.49		
7	KNR 19-01 d.2 0832-01	Wykonanie (wyprofilowanie) na nowo spadków zaprawą cementową pod obróbkę gzymsowa górną	m ²	31.588		
8	KNR 19-01 d.2 0517-01	Wykonanie dodatkowej izolacji pod obróbkę i rynny z papy asfaltowej - jedna warstwa	m ²	81.225		
9	NNRNKB 202 d.2 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7 mm o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	81.328		
10	NNRNKB 202 d.2 0547-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk - montaż rynien	m	77.65		
11	NNRNKB 202 d.2 0547-02	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynk-tytan - montaż lejów spustowych	szt.	8		
12	NNRNKB 202 d.2 0547-03	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynk-tytan - montaż narożników wklęsłych i ostrych	szt.	13		
13	NNRNKB 202 d.2 0547-04	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynk-tytan - montaż de nek rynnowych	szt.	7		
14	KNR 19-01 d.2 0508-05	Ponowne uzupełnienie pasa rozbieranej dachówki	m ²	32.49		
15	NNRNKB 202 d.2 0550-04	Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowo-tytanowej	m	77.08		
16	NNRNKB 202 d.2 0550-08	Rury spustowe okrągłe z blachy - montaż kolanek	szt.	25		
		Razem: REMONT OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNOWANIA				
3		REMONT ŚCIAN - NAPRAWA ELEWACJI				
17	KNR 19-01 d.3 0312-05	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 1/2 cegły w murach z cegły gotyckiej - wykusz, wspornik wykusza, nad oknami	m	17.2		
18	KNR 19-01 d.3 0310-13	Uzupełnienie i naprawa głównie gzymsów w murach z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę do 1 m ³ w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	12.545		
19	KNR 19-01 d.3 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła	m ^{sc}	500		
20	KNR 19-01 d.3 0315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł	m ^{sc}	200		
21	KNR 19-01 d.3 0643-01	Dezynfekcja ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - mur od opaski do wysokości cokołu - preparat Renogal - Schomburg	m ²	99.891		
22	KNR 19-01 d.3 0826-05	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin - kamienny cokół	m ²	54.334		
23	KNR 19-01 d.3 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym - przyjęto 30% powierzchni ścian	m ²	395.954		
24	KNR 19-01 d.3 0829-02	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury z wystrojem architektonicznym - j.w.	m ²	395.954		
25	KNR 19-01 d.3 0827-02	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym j.w.	m ²	395.954		
26	KNR 19-01 d.3 0827-05	Spoinowanie sklepień z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki pod balkonem	m ²	7.241		
27	KNR 19-01 d.3 0331-25	Wymiana i uzupełnienie kształtek profilowych z cegły gotyckiej szklwionych - powierzchnia wklęsła, profil średnio trudny - gzyms cokołowy - przyjęto 40%	szt.	298.816		
28	KNR 19-01 d.3 0331-04	Wymiana kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia prosta, profil średni - gzyms międzykondygnacyjny - przyjęto do wymiany 40% całości	szt.	244.864		
29	KNR 19-01 d.3 0331-16	Wymiana kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia wypukła, profil średnio trudny - podokienniki szklwione - przyjęto 40% całości do wymiany	szt.	760.301		
30	TZKNC N-K/VI d.3 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni całej fasady	m ²	1319.847		
31	TZKNC N-K/VI d.3 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - metoda fizyko-chemiczna woda pod ciśnieniem	m ²	1319.847		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32 d.3	KNR 0-26 0639-06	Impregnacja elewacji metodą natryskową dwukrotnie - preparat firmy Remmers	m ²	1319.847		
Razem: REMONT ŚCIAN - NAPRAWA ELEWACJI						
4	ROBOTY DODATKOWE I POMOCNICZE					
33 d.4	KNR 19-01 0433-01	Podstemplowanie tymczasowe wykuszy w poziomie I piętra na czas robót remontowych	m ²	14.25		
34 d.4	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	1421.547		
35 d.4	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m ²	360.564		
Razem: ROBOTY DODATKOWE I POMOCNICZE						
Razem:						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: