

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Budowa odcinka chodnika w m. Cichy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,160		
2 d.1	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
3 d.1	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl	1,00		
4 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie płyt betonowych	m2	13,50		
5 d.1	kalk. Własna	Rozebranie poręczy ochronnych	mb	14,00		
6 d.1	KNR 2-18W 0408 0300	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt	4,00		
7 d.1	KNR 2-31 0803-03	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. do 5 cm	m2	50,00		
<b>2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>						
8 d.2	KNR 2-01 0206-04	Wykopy z transporem urobku na odkład	m3	58,06		
<b>3 D.04.00.00 POBUDOWA</b>						
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	290,60		
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	240,80		
11 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	84,80		
<b>4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>						
12 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	35,00		
13 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	49,80		
<b>6 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
14 d.6	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii i znaków farbą chlorokauczukową odblaskową	m2	12,32		
15 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt	4,00		
16 d.6	KNR 2-31 0703-01	Tabliczki do znaków	szt.	2,00		
17 d.6	KNR 2-31 0703-02	Tablice znaków drogowych, wielkość "średnie", typ 2	szt	6,00		
<b>7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>						
18 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 15x30 i 15x22 cm	m3	19,88		
19 d.7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm	m	173,40		
20 d.7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm	m	69,00		
21 d.7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	240,80		
22 d.7	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm	m	154,40		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						