STAROSTWO POWIATOWE
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 3



Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.użytk. (m²)
0.1.	Wiatrołap	2,46
0.2.	Sanitariat	4,16
0.3.	Kotłownia	81,64
0.4.	Magazyn	50,00
0.5.	Rozdzielnia elektryczna	9,53
0.6.	Pomieszczenie gospodarcze	7,80
0.7.	Szatnia	5,37
0.8.	Magazyn	42,54
0.9.	Korytarz	3,70
0.10.	Korytarz	59,68
0.11.	Pralnia	20,22
0.12.	Suszarnia	35,41
0.13.	Magazyn pościeli	9,44
0.14.	Łazienka /wc	7,10
0.15.	Magazyn	8,68
0.16.	Magazyn	17,60
0.17.	Magazyn	28,58
0.18.	Magazyn	16,49

Remont pomieszczenia kotłowni:
1. Wykonanie nowych posadzek betonowych grubości 10cm zbrojoną siatką z prętów Ø8 co 15cm z warstwą ocieplenia ze styropianu EPS 100 (FS 20) - gr. 10cm na istniejącej wyrównanej posadzce, wykończenie posadzki w technologii jak posadzki antyelektrostatyczne, nieiskrzące,
2. Montaż schodów stalowych z stopnicami i spocznikami z krat WEMA
3. Wykonanie izolacji termicznej na suficie: wełna mineralna gr. 10 cm w matach rozprężalnych, ruszt metalowy wys. 10 cm mocowany do płyty stropowej, płyta GKF gr. 1,25 cm ogniochronna oraz wykonanie powłoki z farb stanowiących powłoki gazoszczelne np.: samogasnąca powłoka gazo- i paroszczelna
4. Przemurowanie otworu do pomieszczenia 0.4 i montaż drzwi DZ-90/EI30 ppoż.
5. Udrożnienie ewakuacji z pomieszczenia 04. przez pomieszczenie 0.8: osadzenie drzwi D-90 stal. w odmurowanym otworze.
6. Montaż 2 drzwi ppoż. DZ-90/EI30 z przedsionka ze schodami.
7. Montaż 1 okna w powiększonym otworze i 2 nowych otworach okiennych 165x140cm
8. Wykonanie wyrównania powierzchni ścian pomieszczenia kotłowni przez usunięcie starych powłok malarskich i osadów, uzupełnienie ubytków w tynkach i nałożenie nowych powłok malarskich emulsyjnych.

ZAKŁAD USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski 19-400 Olecko ul.Pl. Zamkowy 5C/11

Nazwa obiektu:	BUDYNEK INTERNATU ZSLIZ W OLECKU - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	
Adres obiektu:	OLECKO UL.GOŁDAPSKA 29.	
Projektant :	Współpraca:	Sprawdzający:
mgr inż. arch. Mirosław Krasowski nr uprawn.: BI/129/88	mgr inż. arch. Mirosław Zadroga	mgr. inż. arch. Kamil Birgiel nr uprawn.: 6/WMOKK/2012
Skala: 1:50	Branża: architektura	Nazwa rysunku: Rzut piwnic -fragment z kotłownią gazową
Data: 07.2018	Nr arkusza: 2	

10.04.20 Postanowienie Nr PIP/2 dnia NZ. UZ. 5585 KD.3. 2020